

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα,φορητό 6kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	A.T.1	ΗΛΜ19	ΤΕΜ.	10,00	42,68	426,80
2	Προμήθεια και τοποθέτηση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα,φορητός γομώσεως 12kg	ΑΤΗΕ 8201.1.3	A.T.2	ΗΛΜ19	ΤΕΜ.	6,00	64,98	389,88
3	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα φορητός 6kg	ΑΤΗΕ 8202.2	A.T.3	ΗΛΜ19	ΤΕΜ.	8,00	78,52	628,16
4	Προμήθεια και τοποθέτηση σειρήνα συναγερμού με ενσωματωμένο φλας εσωτερικού χώρου	ΑΤΗΕ Ν8207.15.1	A.T.4	ΗΛΜ62	ΤΕΜ.	3,00	70,00	210,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση σειρήνα συναγερμού με ενσωματωμένο φλας εξωτερικού χώρου	ΑΤΗΕ Ν8207.15.2	A.T.5	ΗΛΜ62	ΤΕΜ.	2,00	90,00	180,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση ανιχνευτή πυρκαγιάς,καπνού,με βάση οροφής	ΑΤΗΕ Ν8208.3.1	A.T.6	ΗΛΜ62	ΤΕΜ.	85,00	50,00	4.250,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση ανιχνευτής πυρκαγιάς,θερμοδιαφορικός με βάση οροφής	ΑΤΗΕ Ν8208.3.4	A.T.7	ΗΛΜ62	ΤΕΜ.	18,00	47,00	846,00
8	Προμήθεια και τοποθέτηση διεθυνσιοδοτούμενου Πίνακα Πυρανίχνευσης 2 βρόγχων 96 ζωνών	ΑΤΗΕ Ν8208.5.1	A.T.8	ΗΛΜ62	ΤΕΜ.	1,00	1.900,00	1.900,00
9	Προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείου βρόγχου απομόνωσης (Isolator Module)	ΑΤΗΕ Ν 8208.8.3	A.T.9	ΗΛΜ62	ΤΕΜ.	6,00	28,00	168,00
10	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινού επαναλήπτη (αποσπασμένο led ανιχνευτή κοκκίνο)	ΑΤΗΕ Ν 8208.8.4	A.T.10	ΗΛΜ63	ΤΕΜ.	31,00	10,00	310,00
11	Προμήθεια και τοποθέτηση μπουτόν αναγγελίας Πυρκαγιάς	ΑΤΗΕ Ν 8208.8.5	A.T.11	ΗΛΜ64	ΤΕΜ.	12,00	45,00	540,00
12	Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου LIYCI 2Χ0,75	ΑΤΗΕ Ν 8774.2.1.1	A.T.12	ΗΛΜ47	ΤΡ. ΜΕΤΡΟ	1.328,00	4,15	5.511,20
13	Προμήθεια εγκατασταση Καλωδίο UTP cat 6 4'	ΑΤΗΕ Ν 8797.01.1.1	A.T.13	ΗΛΜ47	ΤΡ. ΜΕΤΡΟ	25,00	4,10	102,50
14	Προμήθεια και εγκατασταση καλώδιου Η005VV-U ή Η005VV-R 3x1,5mm2 για ηλεκτροδότηση Πίνακα Πυρασφαλείας	ΑΤΗΕ Ν 8766.3.1	A.T.14	ΗΛΜ47	ΤΕΜ.	1,00	58,00	58,00
15	Προμήθεια εγκατασταση φωτιστικού ασφαλείας φωτεινής εντάσης 2000lm διάρκειας λειτουργίας 180 min	ΑΤΗΕ Ν 8797.8.1	A.T.15	ΗΛΜ47	ΤΕΜ.	64,00	30,00	1.920,00
16	Προμήθεια εγκατασταση φωτιστικού ασφαλείας τυπου προβολέα φωτεινής εντάσης 100lm διάρκειας λειτουργίας 180 min	ΑΤΗΕ Ν 8797.8.2	A.T.16	ΗΛΜ47	ΤΕΜ.	6,00	130,00	780,00
17	Προμήθεια εγκατασταση καλώδιου Η005VV-U ή Η005VV-R 3x1,5mm2	ΑΤΗΕ Ν 8766.3.1	A.T.17	ΗΛΜ47	ΤΡ. ΜΕΤΡΟ	270,00	7,50	2.025,00
18	Αποξήλωση παλαιου συστηματος πυρανιχνευσης	ΑΤΗΕ Ν1	A.T.18	ΗΛΜ62	ΤΕΜ.	1,00	400,00	400,00
19	Εργασίες συνδεσης Πίνακα Πυρανίχνευσης και διεθυνσιοδοτησης ανιχνευτών	ΑΤΗΕ Ν2	A.T.19	ΗΛΜ62	ΤΕΜ.	1,00	580,00	580,00
20	Συντήρηση δικτιου καταιονηστηρων και Πυροσβεστικού συγκροτηματος	ΑΤΗΕ Ν3	A.T.20	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ.	1,00	800,00	800,00
21	Έλεγχος και αποκατασταση καλής λειτουργίας Πυροσβεστικών φωλέων	ΑΤΗΕ Ν4	A.T.21	ΗΛΜ20	ΤΕΜ.	1,00	850,00	850,00
22	Εγκατάσταση Πυροφραγμών	ΑΤΗΕ Ν5	A.T.22	ΗΛΜ20	ΤΕΜ.	1,00	600,00	600,00
23	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυρανίστασης 60 min	ΟΙΚ Ν 62.60.02	A.T.23	ΟΙΚ 6236	ΤΕΜ.	1,00	423,50	423,50
24	Αποξήλωση μεταφορά και παραδοση συστηματος φυαλων και δικτιου κατασβεσης βιβλιοθηκης τύπου enpercon	ΑΤΗΕ Ν6	A.T.24	ΗΛΜ19	ΤΕΜ.	1,00	700,00	700,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								24.599,04
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								4.427,83
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								29.026,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ								4.354,03
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								33.380,90
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								110,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								33.490,90
Φ.Π.Α 17%								5.693,45
ΣΥΝΟΛΟ								39.184,35