

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ , ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ & ΠΛΑΤΟΣ 130 ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Στις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης (Φ.Κ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου , για λόγους υγιεινής χρήσης , διαπιστώθηκε η ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης επί των τοιχών στις επαφές τους με το κρεβάτι , προστατευτικών Μοριοσανίδων με αμφίπλευρη επένδυση έγχρωμης μελαμίνης πάχους 18mm , με περιμετρική επένδυση στα σόκαρα τους ρnc πάχους 1 mm. Τα παραπάνω αφορούν σε 130 συνολικά κρεβάτια .

Το χρώμα των υπό προμήθεια μελαμινών , θα πρέπει να είναι ίδιο ή παραπλήσιο με των υπαρχόντων στα δωμάτια επιπλώσεων και θα γίνει επιλογή του κατόπιν προσκόμισης δειγμάτων , από αρμόδια Επιτροπή του Παν/μίου Αιγαίου .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ως άνω προμήθεια , έχει ως στον παρακάτω προϋπολογισμό δαπάνης :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

<i>Υλικά υπό προμήθεια και Τοποθέτηση</i>	ΜΜ/ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- -ΓΙΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- -ΓΙΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 17% €
Μοριοσανίδες διαστ. 206cm X 39 cm (επενδεδυμένες αμφίπλευρα με έγχρωμη μελαμίνη και περιμετρικά με επικόλληση ρnc 1 mm) πάχους 18mm τοποθετημένες επίτοιχα κατά μήκος του κρεβατιού .	Τεμ 130	1823,33	2133,30
Μοριοσανίδες διαστ. 103cm X 39 cm (επενδεδυμένες αμφίπλευρα με έγχρωμη μελαμίνη και με περιμετρική επικόλληση ρnc 1 mm) πάχους 18mm τοποθετημένες επίτοιχα κατά πλάτος του κρεβατιού.	Τεμ. 130	911,71	1066,70
ΣΥΝΟΛΑ	260	2735,04€	3200,00€

Μυτιλήνη , 23-11-2017

Ο Συντάξας

Νίκος Μιχαλάκης

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε